

## KOSCIOL PW.NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odbicie uszkodzonych tynków z elewacji z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 18	m m	18,000	18,000
2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 18*0,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,100	8,100
3		Filcowanie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 18*0,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,100	8,100
4		Oczyszczenie i zmycie podłoża 2746	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 746,000	2 746,000
5		Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie -30 powierzchni 824	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	824,000	824,000
6		Zabezpieczenie folią okien ,kostki . dachu 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400,000	400,000
7		Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna-3 razy-20 procent powierzchni/po 2 osoby w koszu/ 2746*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	549,200	549,200
8		Malowanie natryskowe tynków strukturalnych farbami silikonowymi 80 procent powierzchni 2746*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 196,800	2 196,800
9		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	80,000
				RAZEM	80,000

inż. Tadeusz Bartecki

upr. bud. ANB-513/1/62/B2  
czł. izby - LUB/BO/0244/03
